

工程量總匯表

投標公司資料：

姓名：

公司：

地址：

電話：

E-Mail：

序 號	摘 要	合 計 (MOP)
H	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G05室 "星空"	
I	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G06室 "森林"	
J	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G07室 "海洋"	
K	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-106室 "海洋"	
L	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-107室 "森林"	
M	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-108室 "星空"	
N	承建商要求或補充項目	
	以落訂20%作實，進場後第二十日付工程款30%，完工前付工程款30%，完工45日內付工程款10%，餘10%交收後90日支付。	
	非人為破壞，保養期為 1 年；	
總 計：		

最終標書總費用：_____

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
H	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G05室 "星空"				
H-1	準備及最後工作				
備註	這是一個的實際完工計量的工程合約連大約數量於招標書。所有計劃工程均在招標圖紙上標明及招標書指示及陳述。合約的文件形成被視為相互理解，並且招標的工程總數應被視為涵蓋合約條件，規格，價格表和圖紙的整體要求。工程範圍和實際數量的變化將取決於每個工地的最終重新測量。	1	項	(已包括)	(已包括)
	以下無論最後有否提及，承建商都必須完整地按照圖紙上、及/或規範、規格、技術指標上的一切細節進行施工，必須遵守澳門政府有關材料使用及建築的規範及技術指標，所選用材料，必須完全符合設計用途，必須全新並先交所有人及則師／客戶代表批准，同時，所有有關單價，必須已包括但不僅限於以下內容：一切所需材料、機械、設備、工具、人工、監察管理、短雇工作臺、有關稅費。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需配合工程圖則及規範的內容，按則師／客戶代表指示，以不影響公共地方、鄰近設施之方法，拆除所有在工作範圍內的現存固定物，包括結構、供排水管網、牆體、原有之不適用的系統、影響新工程進行的一切物料，及把廢料運往至政府指定的合法堆填區。包括所有必須的工序及材料、對要求保留之部份的保護及修補措施等。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需依照項目設計的區域範圍，進行現場的規劃；平整及測量工作。	1	項	(已包括)	(已包括)
	於施工過程中，承建商需提交施工安裝大樣圖／設備安裝詳圖，供則師／客戶代表批核後方可進行施工。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需負責所有專業測試實驗及報告之費用。	1	項	(已包括)	(已包括)
	在完工時，承建商需拆除及清走所有臨時通道、圍板、機械設施、棚架、工作臺、地盤辦公室、儲物室、剩餘物料、垃圾，將現場復原，作最後內外清潔，直至最終驗收為止。	1	項	(已包括)	(已包括)

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
H	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G05室 "星空"				
備註	承建商須把與工地連接的基礎設施 (排水、供水網，電力、電話設施等) 移位等工程的進行探勘，以便在清拆工程開始時，不會使學校或周邊設施的運作中斷。 有關本工程內所有的材料，必須為同級或同等質量，承建商應呈交樣板作審批，包括色板、說明書、實板。 承建商需提供工程時間表 / 每週進度記錄。 承建商不得僱用非法勞工或不合資格之勞工進行本報價書內的一切工作，及提交員工 建築業職安卡。 承建商須承擔的各項費用，不僅於以下所列出的項目，並應包含在工程單價表各項目的報價內：	1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
H-1.1	工程保險(包括：勞工保險、工程一切全險C.A.R.及第三者意外保險)。	1	項		
H-1.2	提供工程監督、安全督導及報告費用。	1	項		
H-1.3	協調及配合費(包括與各公共單位、 建築使用人及建築各專業系統維修保養方等之協調費等)。	1	項		
H-1.4	測量及開線準備工作(包括：如地線、打平水及擺設，如有與圖則不符位置應提交數據給則師)。	1	項		
H-1.5	工地及施工範圍經常性清潔。	1	項		
H-1.6	供應及安裝整項工程所需之勞工局規定的工作平台、上落架及吊運設備。	1	項		
H-1.7	臨時施工用水及用電。	1	項		
H-1.8	接收香港或內地運輸到澳門物料連倉庫暫存及安排運輸送到工地。	1	項		
H-1.9	完工清潔。	1	項		
H-1.10	工程期間需要保護周邊設備及裝飾，如有因裝修期間損壞必需負責還原。	1	項		

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
H	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G05室 "星空"				
H-2	天花及牆身油漆				
備注	所有油漆及有關的材料，如須為設計師／客戶代表所指定的牌子，送到地盤時，必須為密封並清晰顯示指定的牌子及顏色，所有油漆包括清除原有油漆及膩子後，重新批刮膩子，打磨，1層底漆，至少2層面漆(面層用輥)，以符合設計師要求，所有工序需按產品的指示及說明進行施工。				
H-2.1	根據有關圖則及設計師要求，包工料做NIPPON或DULUX防潮5合1乳膠漆"油天花"，包括一切有關工序。	47	m ²		
H-2.2	根據有關圖則，使用低噪音的手段及工藝，清拆及清理原有牆身磁磚及批盪。	102	m ²		
H-2.3	根據有關圖則及設計師要求，包工料做NIPPON或DULUX防潮5合1乳膠漆"油牆身"，包括一切有關工序。	120	m ²		
H-2.4	根據有關圖則及設計師要求，牆身做木腰線及造型線（包括一切有關工序）。	1	項		
H-3	造型天花				
備注	根據有關圖則及材料要求，供應及安裝木飾面(防火膠板或生態板等連所需原廠配件，按照供應商/生產商等特別技術說明；連一切所需配件及工序。 天花包括所有金屬、鋁合金龍骨、石膏板、吊杆、封邊配件及施工工序等。				
H-3.1	根據有關圖則及設計師要求，閣樓底~清拆原有鋁天花，新做石膏板天花連油漆（包括一切有關工序）。	25	m ²		
H-3.2	根據有關圖則及設計師要求，閣樓底~新做造型天花連天花紙（包括一切有關工序）。	1	項		

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
H	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G05室 "星空"				
H-4	新做地磚（所有地磚由建築商提供樣板選擇）				
H-4.1	根據有關圖則及清單要求，使用低噪音的手段及工藝，清拆及清理原有地台地磚及地台砂漿約50mm。	43	m ²		
H-4.2	根據有關圖則及物料表清單要求，於地面鋪按高強地台砂漿配比鋪設40mm厚（加網）防水地台砂漿後，使用OPTIMIXTA313瓷磚膠黏貼地台磚"R10"，並用OPTIMIXTG410E填縫劑進行勾縫處理新做房間地磚連腳線（飾面須要提供樣板審閱），包括一切材料及有關工序。	43	m ²		
H-5	窗簾				
H-5.1	根據有關圖及設計師要求，新做窗簾（約 寬0.98米 * 高1.64米）尺寸最終現場為準，包括一切有關工序。	3	幅		
H-6	照明及冷氣				
備注	根據有關圖則供應及安裝插座及開關系統組件。包括一切需要材料和工序。以及協助調整現場電位。				
H-6.1	根據有關圖則及設計師要求，供應及安裝室內造型燈具及造型燈帶，連電源及有關配件。	1	項		
H-6.2	根據有關圖則及學校要求，調整原有開關及蘇位及廣播由明喉及明底箱轉做暗。	1	項		
H-6.3	根據有關圖則及設計師要求，供應及安裝13A單位插座連底箱，符合BS 1363~建議品牌："Schneider Pieno 系列"或同級（完工計算）。	3	位		
H-6.4	供應及安裝LED出路指示燈連兩小時後備電池及電源。	1	支		
H-6.5	供應及安裝粘捕式滅蚊燈。	1	支		
H-6.6	供應及安裝應急燈具兩小時後備電池及電源。	2	支		
H-6.7	供應及安裝抽氣扇~建議品牌："KDK系列"或同級。	1	套		
H-6.8	根據有關圖則及學校要求，調整原有冷氣由明喉轉做暗喉。	2	部		

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
H	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G05室 "星空"				
H-7	木門及木櫃				
H-7.1	根據設計圖則，在原有不鏽鋼門上貼裝飾面。	2	套		
H-7.2	根據有關圖則，供應及安裝 老師台（寬1.7米 * 高0.76米 * 深0.6米）。	1.30	m ²		
H-7.3	根據有關圖則，供應及安裝樓梯下書櫃組合（寬2米 * 高1.15米 * 深0.6米）。	2.30	m ²		
H-7.4	根據有關圖則，供應及安裝 儲物高櫃（寬1.2米 * 高2.15米 * 深0.55米）。	2.58	m ²		
H-7.5	根據有關圖則，供應及安裝 組合矮櫃（寬3.6米 * 高0.76米 * 深0.35米）。	2.74	m ²		
H-7.6	根據有關圖則，供應及安裝 書包櫃（寬2.4米 * 高1.2米 * 深0.37米）。	2.88	m ²		
H-7.7	根據有關圖則，供應及安裝牛奶櫃（寬0.68米 * 高0.95米 * 深0.55米）。	0.65	m ²		
H-7.8	根據有關圖則，供應及安裝 牆身洞洞板（寬4.45米 * 高1.03米 * 深0.18米）。	4.58	m ²		
H-7.9	根據有關圖則，供應及安裝 樓梯旁背景牆（寬4.1米 * 高2.26米）。	9.27	m ²		
H-7.10	根據有關圖則，供應及安裝 書包櫃上背景牆（寬2.4米 * 高1.445米）。	3.47	m ²		
H-7.11	根據有關圖則，供應及安裝 儲物高櫃側板火箭造型 1項	1	項		
H-7.12	根據有關圖則，供應及安裝 顯示屏及白板。	1	項	(保留原有)	(保留原有)
				合 計：	

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
I	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G06室 "森林"				
I-1	準備及最後工作				
備註	這是一個的實際完工計量的工程合約連大約數量於招標書。所有計劃工程均在招標圖紙上標明及招標書指示及陳述。合約的文件形成被視為相互理解，並且招標的工程總數應被視為涵蓋合約條件，規格，價格表和圖紙的整體要求。工程範圍和實際數量的變化將取決於每個工地的最終重新測量。	1	項	(已包括)	(已包括)
	以下無論最後有否提及，承建商都必須完整地按照圖紙上、及/或規範、規格、技術指標上的一切細節進行施工，必須遵守澳門政府有關材料使用及建築的規範及技術指標，所選用材料，必須完全符合設計用途，必須全新並先交所有人及則師／客戶代表批准，同時，所有有關單價，必須已包括但不僅限於以下內容：一切所需材料、機械、設備、工具、人工、監察管理、短雇工作臺、有關稅費。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需配合工程圖則及規範的內容，按則師／客戶代表指示，以不影響公共地方、鄰近設施之方法，拆除所有在工作範圍內的現存固定物，包括結構、供排水管網、牆體、原有之不適用的系統、影響新工程進行的一切物料，及把廢料運往至政府指定的合法堆填區。包括所有必須的工序及材料、對要求保留之部份的保護及修補措施等。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需依照項目設計的區域範圍，進行現場的規劃；平整及測量工作。	1	項	(已包括)	(已包括)
	於施工過程中，承建商需提交施工安裝大樣圖／設備安裝詳圖，供則師／客戶代表批核後方可進行施工。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需負責所有專業測試實驗及報告之費用。	1	項	(已包括)	(已包括)
	在完工時，承建商需拆除及清走所有臨時通道、圍板、機械設施、棚架、工作臺、地盤辦公室、儲物室、剩餘物料、垃圾，將現場復原，作最後內外清潔，直至最終驗收為止。	1	項	(已包括)	(已包括)

項 目	摘 要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
I	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G06室 "森林"				
備註	承建商須把與工地連接的基礎設施 (排水、供水網，電力、電話設施等) 移位等工程的進行探勘，以便在清拆工程開始時，不會使學校或周邊設施的運作中斷。 有關本工程內所有的材料，必須為同級或同等質量，承建商應呈交樣板作審批，包括色板、說明書、實板。 承建商需提供工程時間表 / 每週進度記錄。 承建商不得僱用非法勞工或不合資格之勞工進行本報價書內的一切工作，及提交員工 建築業職安卡。 承建商須承擔的各項費用，不僅於以下所列出的項目，並應包含在工程單價表各項目的報價內：	1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
I-1.1	工程保險(包括：勞工保險、工程一切全險C.A.R.及第三者意外保險)。	1	項		
I-1.2	提供工程監督、安全督導及報告費用。	1	項		
I-1.3	協調及配合費(包括與各公共單位、 建築使用人及建築各專業系統維修保養方等之協調費等)。	1	項		
I-1.4	測量及開線準備工作(包括：如地線、打平水及擺設，如有與圖則不符位置應提交數據給則師)。	1	項		
I-1.5	工地及施工範圍經常性清潔。	1	項		
I-1.6	供應及安裝整項工程所需之勞工局規定的工作平台、上落架及吊運設備。	1	項		
I-1.7	臨時施工用水及用電。	1	項		
I-1.8	接收香港或內地運輸到澳門物料連倉庫暫存及安排運輸送到工地。	1	項		
I-1.9	完工清潔。	1	項		
I-1.10	工程期間需要保護周邊設備及裝飾，如有因裝修期間損壞必需負責還原。	1	項		

項 目	摘 要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
I	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G06室 "森林"				
I-2	天花及牆身油漆				
備注	所有油漆及有關的材料，如須為設計師／客戶代表所指定的牌子，送到地盤時，必須為密封並清晰顯示指定的牌子及顏色，所有油漆包括清除原有油漆及膩子後，重新批刮膩子，打磨，1層底漆，至少2層面漆(面層用轆)，以符合設計師要求，所有工序需按產品的指示及說明進行施工。				
I-2.1	根據有關圖則及設計師要求，包工料做NIPPON或DULUX防潮5合1乳膠漆"油天花"，包括一切有關工序。	47	m ²		
I-2.2	根據有關圖則，使用低噪音的手段及工藝，清拆及清理原有牆身磁磚及批盪。	102	m ²		
I-2.3	根據有關圖則及設計師要求，包工料做NIPPON或DULUX防潮5合1乳膠漆"油牆身"，包括一切有關工序。	120	m ²		
I-2.4	根據有關圖則及設計師要求，牆身做木腰線及造型線（包括一切有關工序）。	1	項		
I-3	造型天花				
備注	根據有關圖則及材料要求，供應及安裝木飾面(防火膠板或生態板等連所需原廠配件，按照供應商/生產商等特別技術說明；連一切所需配件及工序。 天花包括所有金屬、鋁合金龍骨、石膏板、吊杆、封邊配件及施工工序等。				
I-3.1	根據有關圖則及設計師要求，閣樓底~清拆原有鋁天花，新做石膏板天花連油漆（包括一切有關工序）。	25	m ²		
I-3.2	根據有關圖則及設計師要求，閣樓底~新做造型天花連天花紙（包括一切有關工序）。	1	項		

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
I	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G06室 "森林"				
I-4	新做地磚（所有地磚由建築商提供樣板選擇）				
I-4.1	根據有關圖則及清單要求，使用低噪音的手段及工藝，清拆及清理原有地台地磚及地台砂漿約50mm。	43	m ²		
I-4.2	根據有關圖則及物料表清單要求，於地面鋪按高強地台砂漿配比鋪設40mm厚（加網）防水地台砂漿後，使用OPTIMIXTA313瓷磚膠黏貼地台磚"R10"，並用OPTIMIXTG410E填縫劑進行勾縫處理新做房間地磚連腳線（飾面須要提供樣板審閱），包括一切材料及有關工序。	43	m ²		
I-5	窗簾				
I-5.1	根據有關圖及設計師要求，新做窗簾（約寬0.98米*高1.64米）尺寸最終現場為準，包括一切有關工序。	3	幅		
I-6	照明及冷氣				
備注	根據有關圖則供應及安裝插座及開關系統組件。包括一切需要材料和工序。以及協助調整現場電位。				
I-6.1	根據有關圖則及設計師要求，供應及安裝室內造型燈具及造型燈帶，連電源及有關配件。	1	項		
I-6.2	根據有關圖則及學校要求，調整原有開關及蘇位及廣播由明喉及明底箱轉做暗。	1	項		
I-6.3	根據有關圖則及設計師要求，供應及安裝13A單位插座連底箱，符合BS 1363~建議品牌："Schneider Pieno 系列"或同級（完工計算）。	3	位		
I-6.4	供應及安裝LED出路指示燈連兩小時後備電池及電源。	1	支		
I-6.5	供應及安裝粘捕式滅蚊燈。	1	支		
I-6.6	供應及安裝應急燈具兩小時後備電池及電源。	2	支		
I-6.7	供應及安裝抽氣扇~建議品牌："KDK系列"或同級。	1	套		
I-6.8	根據有關圖則及學校要求，調整原有冷氣由明喉轉做暗喉。	2	部		

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
I	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G06室 "森林"				
I-7	木門及木櫃				
I-7.1	根據設計圖則，在原有不鏽鋼門上貼裝飾面。	2	套		
H-7.2	根據有關圖則，供應及安裝 老師台（寬1.7米 * 高0.76米 * 深0.6米）。	1.30	m ²		
H-7.3	根據有關圖則，供應及安裝樓梯下書櫃組合（寬2米 * 高1.15米 * 深0.6米）。	2.30	m ²		
H-7.4	根據有關圖則，供應及安裝 儲物高櫃（寬1.2米 * 高2.15米 * 深0.55米）。	2.58	m ²		
H-7.5	根據有關圖則，供應及安裝 組合矮櫃（寬3.6米 * 高0.76米 * 深0.35米）。	2.74	m ²		
H-7.6	根據有關圖則，供應及安裝 書包櫃（寬2.4米 * 高1.2米 * 深0.37米）。	2.88	m ²		
H-7.7	根據有關圖則，供應及安裝牛奶櫃（寬0.68米 * 高0.95米 * 深0.55米）。	0.65	m ²		
H-7.8	根據有關圖則，供應及安裝 牆身洞洞板（寬4.48米 * 高1.03米 * 深0.18米）。	4.61	m ²		
H-7.9	根據有關圖則，供應及安裝 樓梯旁繪圖牆（寬4.1米 * 高1.2米）。	4.92	m ²		
H-7.10	根據有關圖則，供應及安裝 書包櫃上背景牆（寬2.4米 * 高1.445米）。	3.47	m ²		
H-7.11	根據有關圖則，供應及安裝 儲物高櫃側板樹造型1項	1	項		
H-7.12	根據有關圖則，供應及安裝 顯示屏及白板。	1	項	(保留原有)	(保留原有)
				合 計：	

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
J	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G07室 "海洋"				
J-1	準備及最後工作				
備註	這是一個的實際完工計量的工程合約連大約數量於招標書。所有計劃工程均在招標圖紙上標明及招標書指示及陳述。合約的文件形成被視為相互理解，並且招標的工程總數應被視為涵蓋合約條件，規格，價格表和圖紙的整體要求。工程範圍和實際數量的變化將取決於每個工地的最終重新測量。	1	項	(已包括)	(已包括)
	以下無論最後有否提及，承建商都必須完整地按照圖紙上、及/或規範、規格、技術指標上的一切細節進行施工，必須遵守澳門政府有關材料使用及建築的規範及技術指標，所選用材料，必須完全符合設計用途，必須全新並先交所有人及則師／客戶代表批准，同時，所有有關單價，必須已包括但不僅限於以下內容：一切所需材料、機械、設備、工具、人工、監察管理、短雇工作臺、有關稅費。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需配合工程圖則及規範的內容，按則師／客戶代表指示，以不影響公共地方、鄰近設施之方法，拆除所有在工作範圍內的現存固定物，包括結構、供排水管網、牆體、原有之不適用的系統、影響新工程進行的一切物料，及把廢料運往至政府指定的合法堆填區。包括所有必須的工序及材料、對要求保留之部份的保護及修補措施等。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需依照項目設計的區域範圍，進行現場的規劃；平整及測量工作。	1	項	(已包括)	(已包括)
	於施工過程中，承建商需提交施工安裝大樣圖／設備安裝詳圖，供則師／客戶代表批核後方可進行施工。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需負責所有專業測試實驗及報告之費用。	1	項	(已包括)	(已包括)
	在完工時，承建商需拆除及清走所有臨時通道、圍板、機械設施、棚架、工作臺、地盤辦公室、儲物室、剩餘物料、垃圾，將現場復原，作最後內外清潔，直至最終驗收為止。	1	項	(已包括)	(已包括)

項 目	摘 要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
J	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G07室 "海洋"				
備註	承建商須把與工地連接的基礎設施 (排水、供水網，電力、電話設施等) 移位等工程的進行探勘，以便在清拆工程開始時，不會使學校或周邊設施的運作中斷。 有關本工程內所有的材料，必須為同級或同等質量，承建商應呈交樣板作審批，包括色板、說明書、實板。 承建商需提供工程時間表 / 每週進度記錄。 承建商不得僱用非法勞工或不合資格之勞工進行本報價書內的一切工作，及提交員工 建築業職安卡。 承建商須承擔的各項費用，不僅於以下所列出的項目，並應包含在工程單價表各項目的報價內：	1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
J-1.1	工程保險(包括：勞工保險、工程一切全險C.A.R.及第三者意外保險)。	1	項		
J-1.2	提供工程監督、安全督導及報告費用。	1	項		
J-1.3	協調及配合費(包括與各公共單位、 建築使用人及建築各專業系統維修保養方等之協調費等)。	1	項		
J-1.4	測量及開線準備工作(包括：如地線、打平水及擺設，如有與圖則不符位置應提交數據給則師)。	1	項		
J-1.5	工地及施工範圍經常性清潔。	1	項		
J-1.6	供應及安裝整項工程所需之勞工局規定的工作平台、上落架及吊運設備。	1	項		
J-1.7	臨時施工用水及用電。	1	項		
J-1.8	接收香港或內地運輸到澳門物料連倉庫暫存及安排運輸送到工地。	1	項		
J-1.9	完工清潔。	1	項		
J-1.10	工程期間需要保護周邊設備及裝飾，如有因裝修期間損壞必需負責還原。	1	項		

項 目	摘 要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
J	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G07室 "海洋"				
J-2	天花及牆身油漆				
備注	所有油漆及有關的材料，如須為設計師／客戶代表所指定的牌子，送到地盤時，必須為密封並清晰顯示指定的牌子及顏色，所有油漆包括清除原有油漆及膩子後，重新批刮膩子，打磨，1層底漆，至少2層面漆(面層用輥)，以符合設計師要求，所有工序需按產品的指示及說明進行施工。				
J-2.1	根據有關圖則及設計師要求，包工料做NIPPON或DULUX防潮5合1乳膠漆"油天花"，包括一切有關工序。	46	m ²		
J-2.2	根據有關圖則，使用低噪音的手段及工藝，清拆及清理原有牆身磁磚及批盪。	102	m ²		
J-2.3	根據有關圖則及設計師要求，包工料做NIPPON或DULUX防潮5合1乳膠漆"油牆身"，包括一切有關工序。	120	m ²		
J-2.4	根據有關圖則及設計師要求，牆身做木腰線及造型線（包括一切有關工序）。	1	項		
J-3	造型天花				
備注	根據有關圖則及材料要求，供應及安裝木飾面(防火膠板或生態板等連所需原廠配件，按照供應商/生產商等特別技術說明；連一切所需配件及工序。天花包括所有金屬、鋁合金龍骨、石膏板、吊杆、封邊配件及施工工序等。				
J-3.1	根據有關圖則及設計師要求，閣樓底~清拆原有鋁天花，新做石膏板天花連油漆（包括一切有關工序）。	25	m ²		
J-3.2	根據有關圖則及設計師要求，閣樓底~新做造型天花連天花紙（包括一切有關工序）。	1	項		

項 目	摘 要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
J	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G07室 "海洋"				
J-4	新做地磚（所有地磚由建築商提供樣板選擇）				
J-4.1	根據有關圖則及清單要求，使用低噪音的手段及工藝，清拆及清理原有地台地磚及地台砂漿約50mm。	42	m ²		
J-4.2	根據有關圖則及物料表清單要求，於地面鋪按高強地台砂漿配比鋪設40mm厚（加網）防水地台砂漿後，使用OPTIMIXTA313瓷磚膠黏貼地台磚"R10"，並用OPTIMIXTG410E填縫劑進行勾縫處理新做房間地磚連腳線（飾面須要提供樣板審閱），包括一切材料及有關工序。	42	m ²		
J-5	窗簾				
J-5.1	根據有關圖及設計師要求，新做窗簾（約 寬0.96米 * 高1.64米）尺寸最終現場為準，包括一切有關工序。	3	幅		
J-6	照明及冷氣				
備注	根據有關圖則供應及安裝插座及開關系統組件。包括一切需要材料和工序。以及協助調整現場電位。				
J-6.1	根據有關圖則及設計師要求，供應及安裝室內造型燈具及造型燈帶，連電源及有關配件。	1	項		
J-6.2	根據有關圖則及學校要求，調整原有開關及蘇位及廣播由明喉及明底箱轉做暗。	1	項		
J-6.3	根據有關圖則及設計師要求，供應及安裝13A單位插座連底箱，符合BS 1363~建議品牌："Schneider Pieno 系列"或同級（完工計算）。	3	位		
J-6.4	供應及安裝LED出路指示燈連兩小時後備電池及電源。	1	支		
J-6.5	供應及安裝粘捕式滅蚊燈。	1	支		
J-6.6	供應及安裝應急燈具兩小時後備電池及電源。	2	支		
J-6.7	供應及安裝抽氣扇~建議品牌："KDK系列"或同級。	1	套		
J-6.8	根據有關圖則及學校要求，調整原有冷氣由明喉轉做暗喉。	2	部		

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
J	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G07室 "海洋"				
J-7	木門及木櫃				
J-7.1	根據設計圖則，在原有不鏽鋼門上貼裝飾面。	2	套		
H-7.2	根據有關圖則，供應及安裝 老師台（寬1.7米 * 高0.76米 * 深0.6米）。	1.30	m ²		
H-7.3	根據有關圖則，供應及安裝樓梯下書櫃組合（寬2米 * 高1.15米 * 深0.6米）。	2.30	m ²		
H-7.4	根據有關圖則，供應及安裝 儲物高櫃（寬1.2米 * 高2.15米 * 深0.55米）。	2.58	m ²		
H-7.5	根據有關圖則，供應及安裝 組合矮櫃（寬3.6米 * 高0.76米 * 深0.35米）。	2.74	m ²		
H-7.6	根據有關圖則，供應及安裝 書包櫃（寬2.4米 * 高1.2米 * 深0.37米）。	2.88	m ²		
H-7.7	根據有關圖則，供應及安裝牛奶櫃（寬0.68米 * 高0.95米 * 深0.55米）。	0.65	m ²		
H-7.8	根據有關圖則，供應及安裝 牆身洞洞板（寬4.49米 * 高1.03米 * 深0.18米）。	4.62	m ²		
H-7.9	根據有關圖則，供應及安裝 樓梯旁繪圖牆（寬4.1米 * 高1.2米）。	4.92	m ²		
H-7.10	根據有關圖則，供應及安裝 書包櫃上背景牆（寬2.4米 * 高1.445米）。	3.47	m ²		
H-7.11	根據有關圖則，供應及安裝 儲物高櫃側板燈塔造型 1項	1	項		
H-7.12	根據有關圖則，供應及安裝 顯示屏及白板。	1	項	(保留原有)	(保留原有)
				合 計：	

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
K	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-106室 "海洋"				
K-1	準備及最後工作				
備註	這是一個的實際完工計量的工程合約連大約數量於招標書。所有計劃工程均在招標圖紙上標明及招標書指示及陳述。合約的文件形成被視為相互理解，並且招標的工程總數應被視為涵蓋合約條件，規格，價格表和圖紙的整體要求。工程範圍和實際數量的變化將取決於每個工地的最終重新測量。	1	項	(已包括)	(已包括)
	以下無論最後有否提及，承建商都必須完整地按照圖紙上、及/或規範、規格、技術指標上的一切細節進行施工，必須遵守澳門政府有關材料使用及建築的規範及技術指標，所選用材料，必須完全符合設計用途，必須全新並先交所有人及則師／客戶代表批准，同時，所有有關單價，必須已包括但不僅限於以下內容：一切所需材料、機械、設備、工具、人工、監察管理、短雇工作臺、有關稅費。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需配合工程圖則及規範的內容，按則師／客戶代表指示，以不影響公共地方、鄰近設施之方法，拆除所有在工作範圍內的現存固定物，包括結構、供排水管網、牆體、原有之不適用的系統、影響新工程進行的一切物料，及把廢料運往至政府指定的合法堆填區。包括所有必須的工序及材料、對要求保留之部份的保護及修補措施等。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需依照項目設計的區域範圍，進行現場的規劃；平整及測量工作。	1	項	(已包括)	(已包括)
	於施工過程中，承建商需提交施工安裝大樣圖／設備安裝詳圖，供則師／客戶代表批核後方可進行施工。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需負責所有專業測試實驗及報告之費用。	1	項	(已包括)	(已包括)
	在完工時，承建商需拆除及清走所有臨時通道、圍板、機械設施、棚架、工作臺、地盤辦公室、儲物室、剩餘物料、垃圾，將現場復原，作最後內外清潔，直至最終驗收為止。	1	項	(已包括)	(已包括)

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
K	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-106室 "海洋"				
備註	承建商須把與工地連接的基礎設施 (排水、供水網，電力、電話設施等) 移位等工程的進行探勘，以便在清拆工程開始時，不會使學校或周邊設施的運作中斷。 有關本工程內所有的材料，必須為同級或同等質量，承建商應呈交樣板作審批，包括色板、說明書、實板。 承建商需提供工程時間表 / 每週進度記錄。 承建商不得僱用非法勞工或不合資格之勞工進行本報價書內的一切工作，及提交員工 建築業職安卡。 承建商須承擔的各項費用，不僅於以下所列出的項目，並應包含在工程單價表各項目的報價內：	1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
K-1.1	工程保險(包括：勞工保險、工程一切全險C.A.R.及第三者意外保險)。	1	項		
K-1.2	提供工程監督、安全督導及報告費用。	1	項		
K-1.3	協調及配合費(包括與各公共單位、 建築使用人及建築各專業系統維修保養方等之協調費等)。	1	項		
K-1.4	測量及開線準備工作(包括：如地線、打平水及擺設，如有與圖則不符位置應提交數據給則師)。	1	項		
K-1.5	工地及施工範圍經常性清潔。	1	項		
K-1.6	供應及安裝整項工程所需之勞工局規定的工作平台、上落架及吊運設備。	1	項		
K-1.7	臨時施工用水及用電。	1	項		
K-1.8	接收香港或內地運輸到澳門物料連倉庫暫存及安排運輸送到工地。	1	項		
K-1.9	完工清潔。	1	項		
K-1.10	工程期間需要保護周邊設備及裝飾，如有因裝修期間損壞必需負責還原。	1	項		

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
K	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-106室 "海洋"				
K-2	天花及牆身油漆				
備注	所有油漆及有關的材料，如須為設計師／客戶代表所指定的牌子，送到地盤時，必須為密封並清晰顯示指定的牌子及顏色，所有油漆包括清除原有油漆及膩子後，重新批刮膩子，打磨，1層底漆，至少2層面漆(面層用轆)，以符合設計師要求，所有工序需按產品的指示及說明進行施工。				
K-2.1	根據有關圖則及設計師要求，新做造型天花連天花紙（包工料做NIPPON或DULUX防潮5合1乳膠漆"油天花"，包括一切有關工序）。	46	m ²		
K-2.2	根據有關圖則，使用低噪音的手段及工藝，清拆及清理原有牆身木圍身及批盪。	34	m ²		
K-2.3	根據有關圖則及設計師要求，包工料做NIPPON或DULUX防潮5合1乳膠漆"油牆身"，包括一切有關工序。	81	m ²		
K-2.4	根據有關圖則及設計師要求，牆身做木腰線及造型線（包括一切有關工序）。	1	項		
K-3	新做地磚（所有地磚由建築商提供樣板選擇）				
K-3.1	根據有關圖則及清單要求，使用低噪音的手段及工藝，清拆及清理原有地台地磚及地台砂漿約50mm。	42	m ²		
K-3.2	根據有關圖則及物料表清單要求，於地面鋪按高強地台砂漿配比鋪設40mm厚（加網）防水地台砂漿後，使用OPTIMIXTA313瓷磚膠黏貼地台磚"R10"，並用OPTIMIXTG410E填縫劑進行勾縫處理新做房間地磚連腳線(飾面須要提供樣板審閱)，包括一切材料及有關工序。	42	m ²		
K-4	窗簾				
K-4.1	根據有關圖及設計師要求，新做窗簾（約 寬0.98米 * 高1.64米）尺寸最終現場為準，包括一切有關工序。	3	幅		

項 目	摘 要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
K	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-106室 "海洋"				
K-5	照明及冷氣				
備注	根據有關圖則供應及安裝插座及開關系統組件。包括一切需要材料和工序。以及協助調整現場電位。				
K-5.1	根據有關圖則及設計師要求，供應及安裝室內造型燈具及造型燈帶，連電源及有關配件。	1	項		
K-5.2	根據有關圖則及學校要求，調整原有開關及蘇位及廣播由明喉及明底箱轉做暗。	1	項		
K-5.3	根據有關圖則及設計師要求，供應及安裝13A單位插座連底箱，符合BS 1363~建議品牌："Schneider Pieno 系列"或同級（完工計算）。	3	位		
K-5.4	供應及安裝LED出路指示燈連兩小時後備電池及電源。	1	支		
K-5.5	供應及安裝粘捕式滅蚊燈。	1	支		
K-5.6	供應及安裝應急燈具兩小時後備電池及電源。	2	支		
K-5.7	供應及安裝抽氣扇~建議品牌："KDK系列"或同級。	1	套		
K-5.8	根據有關圖則及學校要求，調整原有冷氣由明喉轉做暗喉。	2	部		

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
K	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-106室 "海洋"				
K-6	木門及木櫃				
K-6.1	根據設計圖則，在原有不鏽鋼門上貼裝飾面。	2	套		
K-6.2	根據有關圖則，供應及安裝 老師台（寬1.7米 * 高0.76米 * 深0.6米）。	1.30	m ²		
K-6.3	根據有關圖則，供應及安裝書櫃（寬1.5米 * 高2.15米 * 深0.55米）。	3.23	m ²		
K-6.4	根據有關圖則，供應及安裝 儲物高櫃（寬1.2米 * 高2.15米 * 深0.55米）。	2.58	m ²		
K-6.5	根據有關圖則，供應及安裝 組合矮櫃（寬3.6米 * 高0.76米 * 深0.35米）。	2.74	m ²		
K-6.6	根據有關圖則，供應及安裝 書包櫃（寬2.4米 * 高1.2米 * 深0.37米）。	2.88	m ²		
K-6.7	根據有關圖則，供應及安裝牛奶櫃（寬0.68米 * 高0.95米 * 深0.55米）。	0.65	m ²		
K-6.8	根據有關圖則，供應及安裝 牆身洞洞板（寬4.04米 * 高1.03米 * 深0.18米）。	4.16	m ²		
K-6.9	根據有關圖則，供應及安裝 繪畫背景牆（寬6.5米 * 高1.2米）。	7.80	m ²		
K-6.10	根據有關圖則，供應及安裝 書包櫃上背景牆（寬2.4米 * 高1.5米）。	3.60	m ²		
K-6.11	根據有關圖則，供應及安裝 儲物高櫃側板火箭造型 1項	1	項		
K-6.12	根據有關圖則，供應及安裝 顯示屏及白板。	1	項	(保留原有)	(保留原有)
				合 計：	

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
L	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-107室 "森林"				
L-1	準備及最後工作				
備註	這是一個的實際完工計量的工程合約連大約數量於招標書。所有計劃工程均在招標圖紙上標明及招標書指示及陳述。合約的文件形成被視為相互理解，並且招標的工程總數應被視為涵蓋合約條件，規格，價格表和圖紙的整體要求。工程範圍和實際數量的變化將取決於每個工地的最終重新測量。	1	項	(已包括)	(已包括)
	以下無論最後有否提及，承建商都必須完整地按照圖紙上、及/或規範、規格、技術指標上的一切細節進行施工，必須遵守澳門政府有關材料使用及建築的規範及技術指標，所選用材料，必須完全符合設計用途，必須全新並先交所有人及則師／客戶代表批准，同時，所有有關單價，必須已包括但不僅限於以下內容：一切所需材料、機械、設備、工具、人工、監察管理、短雇工作臺、有關稅費。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需配合工程圖則及規範的內容，按則師／客戶代表指示，以不影響公共地方、鄰近設施之方法，拆除所有在工作範圍內的現存固定物，包括結構、供排水管網、牆體、原有之不適用的系統、影響新工程進行的一切物料，及把廢料運往至政府指定的合法堆填區。包括所有必須的工序及材料、對要求保留之部份的保護及修補措施等。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需依照項目設計的區域範圍，進行現場的規劃；平整及測量工作。	1	項	(已包括)	(已包括)
	於施工過程中，承建商需提交施工安裝大樣圖／設備安裝詳圖，供則師／客戶代表批核後方可進行施工。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需負責所有專業測試實驗及報告之費用。	1	項	(已包括)	(已包括)
	在完工時，承建商需拆除及清走所有臨時通道、圍板、機械設施、棚架、工作臺、地盤辦公室、儲物室、剩餘物料、垃圾，將現場復原，作最後內外清潔，直至最終驗收為止。	1	項	(已包括)	(已包括)

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
L	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-107室 "森林"				
備註	承建商須把與工地連接的基礎設施 (排水、供水網，電力、電話設施等) 移位等工程的進行探勘，以便在清拆工程開始時，不會使學校或周邊設施的運作中斷。 有關本工程內所有的材料，必須為同級或同等質量，承建商應呈交樣板作審批，包括色板、說明書、實板。 承建商需提供工程時間表 / 每週進度記錄。 承建商不得僱用非法勞工或不合資格之勞工進行本報價書內的一切工作，及提交員工 建築業職安卡。 承建商須承擔的各項費用，不僅於以下所列出的項目，並應包含在工程單價表各項目的報價內：	1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
L-1.1	工程保險(包括：勞工保險、工程一切全險C.A.R.及第三者意外保險)。	1	項		
L-1.2	提供工程監督、安全督導及報告費用。	1	項		
L-1.3	協調及配合費(包括與各公共單位、 建築使用人及建築各專業系統維修保養方等之協調費等)。	1	項		
L-1.4	測量及開線準備工作(包括：如地線、打平水及擺設，如有與圖則不符位置應提交數據給則師)。	1	項		
L-1.5	工地及施工範圍經常性清潔。	1	項		
L-1.6	供應及安裝整項工程所需之勞工局規定的工作平台、上落架及吊運設備。	1	項		
L-1.7	臨時施工用水及用電。	1	項		
L-1.8	接收香港或內地運輸到澳門物料連倉庫暫存及安排運輸送到工地。	1	項		
L-1.9	完工清潔。	1	項		
L-1.10	工程期間需要保護周邊設備及裝飾，如有因裝修期間損壞必需負責還原。	1	項		

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
L	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-107室 "森林"				
L-2	天花及牆身油漆				
備注	所有油漆及有關的材料，如須為設計師／客戶代表所指定的牌子，送到地盤時，必須為密封並清晰顯示指定的牌子及顏色，所有油漆包括清除原有油漆及膩子後，重新批刮膩子，打磨，1層底漆，至少2層面漆(面層用輥)，以符合設計師要求，所有工序需按產品的指示及說明進行施工。				
L-2.1	根據有關圖則及設計師要求，新做造型天花連天花紙（包工料做NIPPON或DULUX防潮5合1乳膠漆"油天花"，包括一切有關工序）。	54	m ²		
L-2.2	根據有關圖則，使用低噪音的手段及工藝，清拆及清理原有牆身磁磚及批盪。	67	m ²		
L-2.3	根據有關圖則及設計師要求，包工料做NIPPON或DULUX防潮5合1乳膠漆"油牆身"，包括一切有關工序。	84	m ²		
L-2.4	根據有關圖則及設計師要求，牆身做木腰線及造型線（包括一切有關工序）。	1	項		
L-3	新做地磚（所有地磚由建築商提供樣板選擇）				
L-3.1	根據有關圖則及清單要求，使用低噪音的手段及工藝，清拆及清理原有地台地磚及地台砂漿約50mm。	45	m ²		
L-3.2	根據有關圖則及物料表清單要求，於地面鋪按高強地台砂漿配比鋪設40mm厚（加網）防水地台砂漿後，使用OPTIMIXTA313瓷磚膠黏貼地台磚"R10"，並用OPTIMIXTG410E填縫劑進行勾縫處理新做房間地磚連腳線(飾面須要提供樣板審閱)，包括一切材料及有關工序。	45	m ²		
L-4	窗簾				
L-4.1	根據有關圖及設計師要求，新做窗簾（約 寬1.9米 * 高1.64米）尺寸最終現場為準，包括一切有關工序。	2	幅		

項 目	摘 要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
L	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-107室 "森林"				
L-5	照明及冷氣				
備注	根據有關圖則供應及安裝插座及開關系統組件。包括一切需要材料和工序。以及協助調整現場電位。				
L-5.1	根據有關圖則及設計師要求，供應及安裝室內造型燈具及造型燈帶，連電源及有關配件。	1	項		
L-5.2	根據有關圖則及學校要求，調整原有開關及蘇位及廣播由明喉及明底箱轉做暗。	1	項		
L-5.3	根據有關圖則及設計師要求，供應及安裝13A單位插座連底箱，符合BS 1363~建議品牌："Schneider Pieno 系列"或同級（完工計算）。	3	位		
L-5.4	供應及安裝LED出路指示燈連兩小時後備電池及電源。	1	支		
L-5.5	供應及安裝粘捕式滅蚊燈。	1	支		
L-5.6	供應及安裝應急燈具兩小時後備電池及電源。	2	支		
L-5.7	供應及安裝抽氣扇~建議品牌："KDK系列"或同級。	1	套		
L-5.8	根據有關圖則及學校要求，調整原有冷氣由明喉轉做暗喉。	2	部		

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
L	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-107室 "森林"				
L-6	木門及木櫃				
L-6.1	根據設計圖則，在原有不鏽鋼門上貼裝飾面。	2	套		
K-6.2	根據有關圖則，供應及安裝 老師台（寬1.7米 * 高0.76米 * 深0.6米）。	1.30	m ²		
K-6.3	根據有關圖則，供應及安裝書櫃（寬1.5米 * 高2.15米 * 深0.55米）。	3.23	m ²		
K-6.4	根據有關圖則，供應及安裝 儲物高櫃（寬1.2米 * 高2.15米 * 深0.55米）。	2.58	m ²		
K-6.5	根據有關圖則，供應及安裝 組合矮櫃（寬3.6米 * 高0.76米 * 深0.35米）。	2.74	m ²		
K-6.6	根據有關圖則，供應及安裝 書包櫃（寬2.4米 * 高1.2米 * 深0.37米）。	2.88	m ²		
K-6.7	根據有關圖則，供應及安裝牛奶櫃（寬0.68米 * 高0.95米 * 深0.55米）。	0.65	m ²		
K-6.8	根據有關圖則，供應及安裝 牆身洞洞板（寬4.52米 * 高1.03米 * 深0.18米）。	4.66	m ²		
K-6.9	根據有關圖則，供應及安裝 繪畫背景牆（寬6.5米 * 高1.2米）。	7.80	m ²		
K-6.10	根據有關圖則，供應及安裝 書包櫃上背景牆（寬2.4米 * 高1.5米）。	3.60	m ²		
K-6.11	根據有關圖則，供應及安裝 儲物高櫃側板樹造型1項	1	項		
K-6.12	根據有關圖則，供應及安裝 顯示屏及白板。	1	項	(保留原有)	(保留原有)
				合 計：	

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
M	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-108室 "星空"				
M-1	準備及最後工作				
備註	這是一個的實際完工計量的工程合約連大約數量於招標書。所有計劃工程均在招標圖紙上標明及招標書指示及陳述。合約的文件形成被視為相互理解，並且招標的工程總數應被視為涵蓋合約條件，規格，價格表和圖紙的整體要求。工程範圍和實際數量的變化將取決於每個工地的最終重新測量。	1	項	(已包括)	(已包括)
	以下無論最後有否提及，承建商都必須完整地按照圖紙上、及/或規範、規格、技術指標上的一切細節進行施工，必須遵守澳門政府有關材料使用及建築的規範及技術指標，所選用材料，必須完全符合設計用途，必須全新並先交所有人及則師／客戶代表批准，同時，所有有關單價，必須已包括但不僅限於以下內容：一切所需材料、機械、設備、工具、人工、監察管理、短雇工作臺、有關稅費。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需配合工程圖則及規範的內容，按則師／客戶代表指示，以不影響公共地方、鄰近設施之方法，拆除所有在工作範圍內的現存固定物，包括結構、供排水管網、牆體、原有之不適用的系統、影響新工程進行的一切物料，及把廢料運往至政府指定的合法堆填區。包括所有必須的工序及材料、對要求保留之部份的保護及修補措施等。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需依照項目設計的區域範圍，進行現場的規劃；平整及測量工作。	1	項	(已包括)	(已包括)
	於施工過程中，承建商需提交施工安裝大樣圖／設備安裝詳圖，供則師／客戶代表批核後方可進行施工。	1	項	(已包括)	(已包括)
	承建商需負責所有專業測試實驗及報告之費用。	1	項	(已包括)	(已包括)
	在完工時，承建商需拆除及清走所有臨時通道、圍板、機械設施、棚架、工作臺、地盤辦公室、儲物室、剩餘物料、垃圾，將現場復原，作最後內外清潔，直至最終驗收為止。	1	項	(已包括)	(已包括)

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
M	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-108室 "星空"				
備註	承建商須把與工地連接的基礎設施 (排水、供水網，電力、電話設施等) 移位等工程的進行探勘，以便在清拆工程開始時，不會使學校或周邊設施的運作中斷。 有關本工程內所有的材料，必須為同級或同等質量，承建商應呈交樣板作審批，包括色板、說明書、實板。 承建商需提供工程時間表 / 每週進度記錄。 承建商不得僱用非法勞工或不合資格之勞工進行本報價書內的一切工作，及提交員工 建築業職安卡。 承建商須承擔的各項費用，不僅於以下所列出的項目，並應包含在工程單價表各項目的報價內：	1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
		1	項	(已包括)	(已包括)
M-1.1	工程保險(包括：勞工保險、工程一切全險C.A.R.及第三者意外保險)。	1	項		
M-1.2	提供工程監督、安全督導及報告費用。	1	項		
M-1.3	協調及配合費(包括與各公共單位、 建築使用人及建築各專業系統維修保養方等之協調費等)。	1	項		
M-1.4	測量及開線準備工作(包括：如地線、打平水及擺設，如有與圖則不符位置應提交數據給則師)。	1	項		
M-1.5	工地及施工範圍經常性清潔。	1	項		
M-1.6	供應及安裝整項工程所需之勞工局規定的工作平台、上落架及吊運設備。	1	項		
M-1.7	臨時施工用水及用電。	1	項		
M-1.8	接收香港或內地運輸到澳門物料連倉庫暫存及安排運輸送到工地。	1	項		
M-1.9	完工清潔。	1	項		
M-1.10	工程期間需要保護周邊設備及裝飾，如有因裝修期間損壞必需負責還原。	1	項		

項 目	摘 要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
M	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-108室 "星空"				
M-2	天花及牆身油漆				
備注	所有油漆及有關的材料，如須為設計師／客戶代表所指定的牌子，送到地盤時，必須為密封並清晰顯示指定的牌子及顏色，所有油漆包括清除原有油漆及膩子後，重新批刮膩子，打磨，1層底漆，至少2層面漆(面層用輥)，以符合設計師要求，所有工序需按產品的指示及說明進行施工。				
M-2.1	根據有關圖則及設計師要求，新做造型天花連天花紙（包工料做NIPPON或DULUX防潮5合1乳膠漆"油天花"，包括一切有關工序）。	55	m ²		
M-2.2	根據有關圖則，使用低噪音的手段及工藝，清拆及清理原有牆身磁磚及批盪。	67	m ²		
M-2.3	根據有關圖則及設計師要求，包工料做NIPPON或DULUX防潮5合1乳膠漆"油牆身"，包括一切有關工序。	84	m ²		
M-2.4	根據有關圖則及設計師要求，牆身做木腰線及造型線（包括一切有關工序）。	1	項		
M-3	新做地磚（所有地磚由建築商提供樣板選擇）				
M-3.1	根據有關圖則及清單要求，使用低噪音的手段及工藝，清拆及清理原有地台地磚及地台砂漿約50mm。	46	m ²		
M-3.2	根據有關圖則及物料表清單要求，於地面鋪按高強地台砂漿配比鋪設40mm厚（加網）防水地台砂漿後，使用OPTIMIXTA313瓷磚膠黏貼地台磚"R10"，並用OPTIMIXTG410E填縫劑進行勾縫處理新做房間地磚連腳線(飾面須要提供樣板審閱)，包括一切材料及有關工序。	46	m ²		
M-4	窗簾				
M-4.1	根據有關圖及設計師要求，新做窗簾（約 寬1.8米 * 高1.64米）尺寸最終現場為準，包括一切有關工序。	2	幅		

項 目	摘 要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
M	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-108室 "星空"				
M-5	照明及冷氣				
備注	根據有關圖則供應及安裝插座及開關系統組件。包括一切需要材料和工序。以及協助調整現場電位。				
M-5.1	根據有關圖則及設計師要求，供應及安裝室內造型燈具及造型燈帶，連電源及有關配件。	1	項		
M-5.2	根據有關圖則及學校要求，調整原有開關及蘇位及廣播由明喉及明底箱轉做暗。	1	項		
M-5.3	根據有關圖則及設計師要求，供應及安裝13A單位插座連底箱，符合BS 1363~建議品牌："Schneider Pieno 系列"或同級（完工計算）。	3	位		
M-5.4	供應及安裝LED出路指示燈連兩小時後備電池及電源。	1	支		
M-5.5	供應及安裝粘捕式滅蚊燈。	1	支		
M-5.6	供應及安裝應急燈具兩小時後備電池及電源。	2	支		
M-5.7	供應及安裝抽氣扇~建議品牌："KDK系列"或同級。	1	套		
M-5.8	根據有關圖則及學校要求，調整原有冷氣由明喉轉做暗喉。	2	部		

項目	摘要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
M	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-108室 "星空"				
M-6	木門及木櫃				
M-6.1	根據設計圖則，在原有不鏽鋼門上貼裝飾面。	2	套		
K-6.2	根據有關圖則，供應及安裝 老師台（寬1.7米 * 高0.76米 * 深0.6米）。	1.30	m ²		
K-6.3	根據有關圖則，供應及安裝書櫃（寬1.5米 * 高2.15米 * 深0.55米）。	3.23	m ²		
K-6.4	根據有關圖則，供應及安裝 儲物高櫃（寬1.2米 * 高2.15米 * 深0.55米）。	2.58	m ²		
K-6.5	根據有關圖則，供應及安裝 組合矮櫃（寬3.6米 * 高0.76米 * 深0.35米）。	2.74	m ²		
K-6.6	根據有關圖則，供應及安裝 書包櫃（寬2.4米 * 高1.2米 * 深0.37米）。	2.88	m ²		
K-6.7	根據有關圖則，供應及安裝牛奶櫃（寬0.68米 * 高0.95米 * 深0.55米）。	0.65	m ²		
K-6.8	根據有關圖則，供應及安裝 牆身洞洞板（寬4.52米 * 高1.03米 * 深0.18米）。	4.66	m ²		
K-6.9	根據有關圖則，供應及安裝 繪畫背景牆（寬6.5米 * 高1.2米）。	7.80	m ²		
K-6.10	根據有關圖則，供應及安裝 書包櫃上背景牆（寬2.4米 * 高1.5米）。	3.60	m ²		
K-6.11	根據有關圖則，供應及安裝 儲物高櫃側板燈塔造型1項	1	項		
K-6.12	根據有關圖則，供應及安裝 顯示屏及白板。	1	項	(保留原有)	(保留原有)
				合 計：	

項 目	摘 要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
N	承建商要求或補充項目				
N-1					
N-2					
N-3					
N-4					
N-5					
N-6					
N-7					
N-8					
N-9					
N-10					
合 計：					

項 目	摘 要	數量	單位	單價 (MOP)	金額 (MOP)
N	承建商要求或補充項目				
備註	按照 補充立面施工圖及設計師要求，增加課室四周 半腰圍身（約1050mm高 / 木板底面貼膠板飾面）				
N-1	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G05室 "星空"	1	項		
N-2	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G06室 "森林"	1	項		
N-3	A棟(BLOCO I) 地面層 A-G07室 "海洋"	1	項		
N-4	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-106室 "海洋"	1	項		
N-5	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-107室 "森林"	1	項		
N-6	A棟(BLOCO I) 一樓層 A-108室 "星空"	1	項		
N-7					
N-8					
N-9					
N-10					
N-11					
N-12					
N-13					
N-14					
N-15					
N-16					
合 計：					